


01

Planta de ar condicionado

Escala 1:125 · plotagem em A2



Equipamentos Gree

Nº	AMBIENTE · EVAPORADORA	BTU/h
E1	01 Estar/Jantar Cassete de forro	≈ 36.000 valor exato A CONFIRMAR
E2	02 Suíte Master Hi-Wall	24.000
E3	03 Closet Hi-Wall	12.000
E4	04 Suíte 1 Hi-Wall	12.000
E5	05 Suíte 2 Hi-Wall	12.000
E6	06 Home Office Hi-Wall	9.000

Posição: E1 no forro do Estar/Jantar; E2 a E6 acima da porta de cada ambiente, conforme planta.

Condensadoras

Nº	EVAPORADORAS LIGADAS	CARGA
C1	Ala das suítes E2 Suíte Master 24.000 + E4 Suíte 1 12.000 + E5 Suíte 2 12.000	48.000 100%
C2	Closet, home office e social E3 Closet 12.000 + E6 Home Office 9.000 + E1 Estar/Jantar 36.000	57.000 ≈ 119%

C2 acima da capacidade nominal: fator de diversidade A CONFIRMAR com a engenharia/revenda Gree antes da compra.

Ambientes climatizados

Nº	AMBIENTE	ÁREA	PD
01	Estar/Jantar	41 m²	3,40 m
02	Suíte Master	15,75 m²	2,85 m
03	Closet	12,25 m²	2,85 m
04	Suíte 1	12,30 m²	2,85 m
05	Suíte 2	12,30 m²	2,85 m
06	Home Office	7,26 m²	2,85 m

Somente ambientes climatizados. Áreas e PD conforme planta original.
Estar/Jantar: entreforro com 30 cm de altura.

Legenda

	Alvenaria a construir
	Projeção do beiral
	Área verde / gramado
	Identificação de ambiente (Quadro 2)
	Identificação de evaporadora (Quadro 1)
	Evaporadora Hi-Wall (vista superior)
	Evaporadora cassete de forro

Tubulação frigorígena, dreno e condensadoras não constam na planta original.
Ao lançar: frigorígena em traço-ponto, dreno em tracejado curto, condensadora como retângulo com hachura diagonal.

Observações técnicas

1. Evaporadoras
- E1 (cassete) centralizada no forro do Estar/Jantar, conforme planta. Conferir se o entreforro de 30 cm atende a altura exigida pelo manual Gree do modelo. E2 a E6 (Hi-Wall) instaladas acima da porta de cada ambiente, conforme planta. Conferir a altura livre entre a verga da porta e o teto: deve atender ao recuo mínimo do teto do manual Gree do modelo. Fluxo de ar voltado para o interior do ambiente.
2. Condensadoras
- C1 e C2 (Gree G-Max Multisplit 48.000 BTU/h): localização A CONFIRMAR. Respeitar os afastamentos mínimos de paredes e obstáculos e entre condensadoras indicados no manual Gree. Não fechar a área ao redor (grade, nicho ou forro) de forma a prejudicar a entrada e a saída de ar. Avaliar a visibilidade a partir da via pública e das áreas de convívio.
3. Suporte estrutural
- Definir console, mão-francesa ou laje técnica para cada condensadora. Capacidade de carga A CONFIRMAR com o engenheiro calculista.
4. Elétrica
- Um circuito dedicado por condensadora (C1 e C2), com disjuntor dimensionado pela capacidade do aparelho (NBR 5410 e manual Gree).
5. Dreno de condensado
- Caimento contínuo até o destino final (captação pluvial, ralo ou esgoto). Caimento mínimo conforme manual Gree — A CONFIRMAR. Proibido descartar sobre fachada, calçada ou circulação.
6. Tubulação frigorígena
- Percurso A CONFIRMAR: E2, E4 e E5 até C1; E1, E3 e E6 até C2. Comprimento máximo e desnível conforme manual Gree do modelo. Isolar termicamente toda a linha. Sinalizar cruzamentos com vigas, forro e shafts antes de executar.
7. Normas e referências
- NBR 16401 (instalações de ar condicionado), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR 15575 (desempenho) e manual técnico de instalação Gree do modelo especificado.

duas
design
& arq

CARIMBO

PROJETO

Residência Ivan e Ana Neris

Nova Odessa – SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

Lidiane Barbosa · CAU A290220-6

Isadora Ferrari · CAU A263982-8

PLANTA

Ar condicionado

ESCALA

1:125 · folha A2

DATA

23/09/2026

PRANCHA

02/02

REVISÃO

RO1

0 – 5 m